

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM


VI. ЛЕСТНИЦЫ

ДБУХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА ПРИМЕРНАЯ СХЕМА


ЛЕСТНИЦЫ

ЛИСТ № 1


ПЛАН по 1-1
МАРШ ЧЕРДАЧНЫЙ




ПЛАН по 2-2
МАРШ ТИПОВОЙ




ПЛАН по 3-3




ПЛАН 4-4
МАРШ ВХОДНОЙ




ПЛАН по 5-5
МАРШ СХОДА В ПОДВАЛ




РАЗРЕЗ



ЛИСТ N2




ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 3




ДЕТАЛИ ДВУХМАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРАХ /ШВЕЛЛЕРАХ/


ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 5



ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 4



ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 6




ТРЕХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА.


ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 7

ПЛАН по 1-1


ЧЕРДАЧНЫЙ МАРШ




ПЛАН по 2-2
ТИПОВОЙ МАРШ




ПЛАН по 2^а 2^а
ВАРИАНТ С ЛИФТОМ



ПЛАН по 3-3
ВХОДНОЙ МАРШ




РАЗРЕЗ



ПРИМЕЧАНИЕ
СТУПЕНЬ А СМ. ЛИСТ № 15, ПРОЧИЕ
СТУПЕНИ - ЛИСТЫ № 16, 17.


1

РАЗРЕЗ 1-1




2

СХЕМА




3

Чистый пол 20
ЦЕМЕНТНАЯ ПОДГОТОВКА
ШЛАКОБЕТОН
Ж.Б. ПЛИТА




4

Чистый пол 20
ЦЕМЕНТНАЯ ПОДГОТОВКА 20
ШЛАКОБЕТОН 30
Ж.Б. ПЛИТА 70




5

Чистый пол 20
ЦЕМЕНТНАЯ ПОДГОТОВКА 20
ШЛАКОБЕТОН 30
Ж.Б. ПЛИТА 70





6




ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРОФИЛИ ТЯГ ПО КОСОУРАМ И ПЛИНТУСЫ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО, ИХ ШАБЛОНЫ НАДЛЕЖИТ РАЗРАБАТЫВАТЬ В КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТАХ.


ДЕТАЛИ 3 ПО 5 ОТНОСЯТСЯ К ВАРИАНТУ ЛЕСТНИЦЫ В ЗДАНИИ БЕЗ ПОДВАЛА. ДЕТАЛЬ 6 ОТНОСИТСЯ К ЛЕСТНИЦЕ В ЗДАНИИ С ПОДВАЛОМ.








3 РАЗРЕЗ 1-1




4 РАЗРЕЗ 2-2







ЭЛЕМЕНТ ПЛАНА №1




ПЛАФОН УГЛОВОЙ ПЛОЩАДКИ



ВИД ПО СЕЧЕНИЮ 1-1




ВИД ПО СЕЧЕНИЮ 2-2




ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ШТУКАТУРКА СТЕН В ПЛАНАХ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНА.
- 2 ПРОФИЛИ ТЯГ ПО КОСОУРАМ И ПЛИНТУСЫ В РАЗРЕЗАХ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО, ИХ ШАБЛОНЫ НАДЛЕЖИТ РАЗРАБАТЫВАТЬ В КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТАХ.




ДЕТАЛИ ТРЕХМАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРАХ /ДУТАВРАХ/

ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 13



ДЕТАЛИ ТРЕХМАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРАХ /ШВЕЛЛЕРАХ/

ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 14














ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ N 17

ТИП СТУПЕНИ		ОБОЗНАЧЕНИЯ											
НИЖНИЕ ФРИЗОВЫЕ СТУПЕНИ	А	ФАСАД											
		ПЛАН											
НИЖНЯЯ ФРИЗОВАЯ СТУПЕНЬ	Е	ФАСАД											
		ПЛАН											
НИЖНЯЯ ФРИЗОВАЯ СТУПЕНЬ	И	ФАСАД											
		ПЛАН											
ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВКЛАДЫШ	К	ФАСАД											
		ПЛАН											

ВЕРХНИЕ ФРИЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТУПЕНИ

ЛЕСТНИЦЫ

ЛИСТ № 16

ТИП СТУПЕНИ	ОБОЗНАЧЕНИЯ				
ВЕРХНЯЯ ФРИЗОВАЯ СТУПЕНЬ	Б	ФАСАД  ПЛАН  Вид по 1-1  Вид по 1-1  Примечание. Величины ℓ и ℓ_1 не нормируются.			
ВЕРХНЯЯ ФРИЗОВАЯ СТУПЕНЬ	В	ФАСАД  ПЛАН  Вид по 1-1  Вид по 1-1 			
ВЕРХНЯЯ ФРИЗОВАЯ СТУПЕНЬ	Г	ФАСАД  ПЛАН  Вид по 1-1  Вид по 1-1 			
		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		Ж - ЖЕЛЕЗНЫЕ ступени М - МОЗАИЧНЫЕ	

№ СТУПЕНЕЙ	РАЗМЕРЫ СТУПЕНЕЙ				ХАРАКТЕР ОТДЕАКИ И ДЛИНА СТУПЕНЕЙ.								ОБОЗНАЧЕНИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
	Б,В,Г		Б	В,Г										
	б	в	г	г	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000		
1	148	90	40	40	—	—	М	М	М	М	М	М	Б	ДЛЯ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦ ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ТОРЦАМИ ОСНОВНЫХ СТУПЕНЕЙ МАРША НЕ БОЛЕЕ 500
2	163	99	46	40	—	—	М	М	М	—	М	—		
3	148	90	40	40	—	—	Ж,М	—	—	—	—	—	В	ДЛЯ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦ ПРИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ТОРЦАМИ ОСНОВНЫХ СТУПЕНЕЙ МАРША БОЛЕЕ 500
4	163	99	46	46	—	—	Ж,М	—	Ж,М	Ж,М	Ж,М	Ж,М		
5	171	100	53	53	Ж	Ж	Ж	—	—	—	—	—	Г	ДЛЯ УГЛОВЫХ ПЛОЩАДОК

EXEMA N.º 1.





СХЕМА № 2



CXEMA N: 3








СХЕМА № 1				СХЕМА № 2				СХЕМА № 3			
№	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ПРИМЕЧАНИЕ	№	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ПРИМЕЧАНИЕ	№	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ПРИМЕЧАНИЕ
8	□ 20×20	950	ОХВАТЫВАЕТ СТОИКИ С 2-х СТОРОН	12	□ 20×20	950	ОХВАТЫВАЕТ СТОИКИ С 2-х СТОРОН	16	□ 20×20	950	ОХВАТЫВАЕТ СТОИКИ С 2-х СТОРОН
9	□ 10×20	730		13	□ 10×20	730		17	□ 10×20	830	
10	□ 25×5			14	□ 25×5			18	□ 25×5		
11	□ 20×4			15	□ 20×4			19	□ 20×4		


ЛП-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА




РАЗРЕЗ по 5-5



РАЗРЕЗ по 6-6



РАЗРЕЗ по 7-7






ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ СХЕМЫ

ЛЕСТНИЦЫ




ЛИСТ N 21

МЕЖДУКВАРТИРНЫЕ




ДВУХМАРШЕВАЯ




ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ




ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ с ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ




1 РАЗРЕЗ по 1-1




КРЕПЛЕНИЕ МАРШЕЙ К ПЛОЩАДКЕ




2 ПЛАН по 2-2




4 КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТЕННЫХ ТЕТИВ




6 СТУПЕНЬ С НАКЛАДНОЙ ПЛИТОЙ




5 ТИПЫ СТУПЕНЕЙ




РАЗРЕЗ




ПЛАН




5 ВАРИАНТ УЗЛА (при деревянных полах в лестничной клетке)




3




4



6




В жилых домах — 245
В школах и амбулаториях — 285
В больницах и родильных домах — 325




ПЛОЩАДОЧНАЯ БАЛКА СТУПЕНИ

ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 25

1 ПЛОЩАДОЧНАЯ БАЛКА




Сечение 1-1 Сечение 2-2




1-й ВАРИАНТ


ДЕТАЛИ СТУПЕНЕЙ





Сечение 4-4



2-й ВАРИАНТ



3-й ВАРИАНТ



ПРОСТУПИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
УКЛОН НАРУЖУ (К ВАЛИКУ),
РАВНЫЙ 3-5 мм

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ПОДСТУПЕНКОВ И ПРОСТУПЕЙ

Высота этажа	a × b	по 1-му варианту		по 2-му варианту		по 3-му варианту		Высота этажа	a × b	по 1-му варианту		по 2-му варианту		по 3-му варианту	
		h _a	l _b	h _a	l _b	h _a	l _b			h _a	l _b	h _a	l _b	h _a	l _b
3000	167 × 290	141	340	145	320	123	350	3000	176 × 280	150	330	154	310	132	340
3300	165 × 290	139	---	143	---	121	---	3300	174 × 280	148	---	152	---	130	---
3600	164 × 290	138	---	142	---	120	---	3600	171 × 280	145	---	149	---	127	---
3000	167 × 280	141	330	145	310	123	340	3000	176 × 270	150	320	154	300	132	330
3300	165 × 280	139	---	143	---	121	---	3300	174 × 270	148	---	152	---	130	---
3600	164 × 280	138	---	142	---	120	---	3600	171 × 270	145	---	149	---	127	---

ТАБЛИЦА
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ТЕТИВ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТАБЛИЦА
К ЛИСТУ N 23

ЛЕСТНИЦЫ





ЛИСТ N 24

УКЛОН МАРШЕЙ		ДЛИНА ТАЖЕК	РАЗМЕРЫ СТУПЕНЕЙ	ЧИСЛО ПОДЪЕ- МОВ НА ЭТАЖИ	ЗНАЧЕНИЯ А, Б И С ПРИ ЧИСЛЕ ПОДЪЕМОВ В ОДНОМ МАРШЕ																							
					3			4			5			6			7			8			9					
					А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С			
1:174	30°	3000	18	550	760	940	720	1050	1270	890	1340	1610	1050	1630	1940	1220	1920	2280	1390	2210	2610	1550	2500	2940				
1:176	29°40'	3300	20	550	760	940	710	1050	1270	880	1340	1600	1040	1630	1930	1210	1910	2270	1370	2200	2600	1540	2500	2940				
1:177	29°26'	3600	22	540	760	940	710	1050	1270	870	1340	1600	1030	1630	1930	1200	1900	2260	1360	2200	2600	1530	2500	2930				
1:168	30°45'	3000	18	550	740	930	720	1020	1250	890	1300	1580	1050	1580	1900	1220	1860	2230	1390	2140	2550	1550	2420	2880				
1:170	30°30'	3300	20	550	740	930	710	1020	1240	880	1300	1570	1040	1580	1890	1210	1860	2220	1370	2140	2540	1540	2420	2870				
1:171	30°25'	3600	22	540	740	920	710	1020	1240	870	1300	1560	1030	1580	1890	1200	1850	2210	1360	2140	2540	1530	2420	2860				
1:159	32°10'	3000	17	580	740	940	750	1020	1260	930	1300	1600	1110	1580	1930	1280	1860	2260	1460	2140	2590	1630	2420	2920				
1:161	31°30'	3300	19	570	740	940	750	1020	1260	920	1300	1590	1090	1580	1920	1270	1850	2250	1440	2140	2590	1620	2420	2910				
1:164	31°20'	3600	21	560	740	930	730	1020	1250	910	1300	1590	1080	1580	1910	1250	1840	2240	1420	2140	2570	1590	2420	2910				
1:153	33°05'	3000	17	580	720	920	750	990	1240	930	1260	1570	1110	1530	1890	1280	1800	2210	1460	2070	2530	1630	2340	2850				
1:155	32°50'	3300	19	570	720	920	750	990	1240	920	1260	1560	1090	1530	1880	1270	1790	2200	1440	2070	2520	1620	2340	2850				
1:158	32°20'	3600	21	560	720	910	730	990	1230	910	1260	1550	1080	1530	1870	1250	1780	2190	1420	2070	2510	1590	2340	2830				

Высота этажей	Размеры ступеней	Число под- ъемов на этаж	Значения А, Б и С при числе подъемов в одном марше																								
			10			11			12			13			14			15			16			17			
			А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	А	Б	С	
3000	167 × 290	18	1720	2790	3280	1890	3080	3610	3940	3370	2050	2050	2220	3560	4280	2390	3990	4620	2560	4240	4950	2720	4530	5280	2890	4820	5620
3300	165 × 290	20	1700	2790	3270	1870	3060	3600	3930	3350	2030	2030	2200	3640	4270	2360	3980	4600	2530	4230	4940	2690	4530	5270	2860	4820	5600
3600	164 × 290	22	1690	2790	3260	1850	3050	3590	3920	3340	2020	2020	2190	3630	4260	2350	3970	4600	2510	4220	4930	2670	4510	5260	2840	4800	5590
3000	167 × 280	18	1720	2700	3200	1890	2980	3530	3850	3260	2050	2050	2220	3540	4180	2390	3820	4510	2560	4100	4830	2720	4380	5160	2890	4660	5500
3300	165 × 280	20	1700	2700	3190	1870	3000	3520	3840	3240	2030	2030	2200	3530	4170	2360	3810	4500	2550	4090	4820	2690	4370	5150	2860	4650	5470
3600	164 × 280	22	1690	2700	3180	1850	2990	3510	3830	3230	2020	2020	2190	3520	4160	2350	3800	4490	2540	4080	4810	2670	4360	5140	2840	4640	5460
3000	176 × 280	17	1810	2700	3250	1990	2980	3580	3910	3260	2160	2160	2340	3540	4240	2510	3820	4570	2690	4100	4900	2870	4380	5240	3040	4660	5560
3300	174 × 280	19	1790	2700	3240	1980	3000	3570	3900	3240	2140	2140	2330	3530	4230	2490	3810	4560	2680	4090	4890	2860	4370	5220	3010	4650	5550
3600	171 × 280	21	1760	2700	3230	1970	2990	3560	3890	3230	2130	2130	2320	3520	4220	2480	3800	4550	2670	4080	4880	2790	4360	5210	2960	4640	5520
3000	176 × 270	17	1810	2610	3180	1990	2880	3500	3820	3150	2160	2160	2340	3420	4140	2510	3610	4460	2690	4060	4790	2870	4230	5110	3040	4500	5430
3300	174 × 270	19	1790	2610	3170	1980	2900	3480	3810	3140	2140	2140	2330	3410	4130	2450	3600	4450	2680	4050	4770	2830	4220	5100	3010	4490	5420
3600	171 × 270	21	1760	2610	3160	1970	2890	3470	3800	3130	2130	2130	2330	3410	4120	2440	3590	4440	2670	4040	4750	2790	4210	5070	2960	4480	5390

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. ЧЕРТЕЖИ ТЕТИВ И ЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ДАНЫ НА ЛИСТЕ N 23
2. ВЫСОТЫ ЭТАЖЕЙ СЧИТАЮТСЯ ОТ ПОЛА ДО ПОЛА (СМ. ЛИСТ N 21)


АКСИОМЕТРИЯ УЗЛА







ВНУТРИКВАРТИРНАЯ ЛЕСТНИЦА БЕЗ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ

ЛЕСТНИЦЫ
ЛИСТ № 27

1 ВИД ПО 1-1








2 РАЗРЕЗ 2-2



ПЛАН
1^{го} ЭТАЖА



ПЛАН
2^{го} ЭТАЖА



ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИСТЕННЫЕ ТЕТИВЫ КРЕПЯТСЯ К СТЕНАМ БОЛТАМИ И ШТЫРЯМИ ИЛИ СТЫКАЮТСЯ НА СТОЙКИ


ВИД ПО 1-1

РАЗРЕЗ 2-2



ПЛАН
1^{го} ЭТАЖА

ПЛАН
2^{го} ЭТАЖА



РАЗБИВКА ЛЕСТНИЦ С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ.

ДАНО

$h_{эт}, l_1$

ПРИНИМАЕМ

РАЗМЕРЫ СТУПЕНЕЙ: D и b ,
ДЛИНУ СТУПЕНЕЙ МЕЖДУ ТЕТИВАМИ- C ,
И ТОЛЩИНУ ТЕТИВ- b

НАХОДИМ

КОЛИЧЕСТВО ПОДЪЕЗМОВ: $n = \frac{h_{эт}}{D}$,
ПРОСТУПЕЙ $n-1$ И

ЗАЛОЖЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО МАРША L_0
РАВНОГО СОГЛАСНО РИСУНКА $L_0 = l_n + 2l_{nc} + l_{cp} + l_{nc}$


$$L_0 = (n-1)b$$

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛЕСТНИЦУ МАРШИ РАВНЫ:

$$l_{cp} = l_1 - 2c - 2b$$

$$l_n \cdot l_{nc} = L_0 - l_{cp} - 1.57c, \text{ ГДЕ}$$

$$1.57c = 2l_{nc} \approx \frac{3.14c}{2}$$




ПРИМЕЧАНИЕ.
ПРИ РАЗБИВКЕ ЛЕСТНИЦ С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ ПРИНЯТО:
1. ОСЬ МАРША НА ЗАКРУГЛЕНИЯ ПРОХОДИТ ПО КРИВОЙ РАДИУСОМ

$$r = \frac{D}{2} \text{ и}$$




2. ШИРИНЫ ПРОСТУПЕЙ В МАРШАХ И НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПО КРИВЫМ РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ

ТЕТИВА № 2



ПЛАН

ТЕТИВА № 1



ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Высота этажа $H_{\text{э}} = 3300$
Длина места для лестницы $L_{\text{л}} = 3800$

Приняты

Размеры ступеней $a \cdot b = 183 \cdot 260$
Длина ступеней между тетивами $c = 900$
Толщина тетив $b = 80$

По формулам, помещенным на листе № 28, определяются

Количество подзёмов $n_{\text{пз}} = \frac{H_{\text{э}}}{a} = \frac{3300}{183} = 18$ шт.

проступей $n = 1 + 18 - 1 = 17$ шт

$L_0 = (n - 1)b = 17 \cdot 260 = 4420$

$L_{\text{ср}} = L_0 - 2c - 2b = 4420 - 2 \cdot 900 - 2 \cdot 80 = 1840$

$L_{\text{л}} + L_{\text{пс}} = L_0 - L_{\text{ср}} - 1.57c = 4420 - 1840 - 1.57 \cdot 900 = 1170$

Первый и последний марши приняты
неравными

$l_{\text{п}} = 850$ и $l_{\text{пс}} = 330$


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пристенные тетивы № 1, 2 и 3 крепятся к стенам при помощи штырей или болтов, или ставятся на приставные стойки
2. Разрезы и дополнительные детали даны на листе № 30


РАЗРЕЗ
1-1

РАЗРЕЗ
2-2

Пол 2^{го} этажа





РАЗРЕЗ 3-3




ДЕТАЛЬ ПЛАНА

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА СО
СТОРОНЫ 3-3




РАЗРЕЗ




ПЛОЩАДОЧНАЯ
БАЛКА

КОСОУР




Гвозди
ℓ=100




ПЛАН

ПЛОЩАДОЧНАЯ
БАЛКА


КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ БАЛКА
НА КРЕПИТСЯ К КОСОУРУ ДВУ-
МЯ БОЛТАМИ $\phi=10$ мм, ОСТАЛЬ-
НЫЕ - ГВОЗДЯМИ $\ell=100$ мм




СЕЧЕНИЕ 1-1




СЕЧЕНИЕ 2-2



СЕЧЕНИЕ КОСОУРА
ПО 3-3






КОСОУРЫ



СТОЙКИ ПЕРИЛА






ВІДЫ НАЧАЛА МАРШЕЙ ЛЕСТНИЦ

ПРИМЕЧАНИЕ.
ЛЕСТНИЦЫ НА КОСОУРАХ ОТДЕЛЫВАЮТ-
СЯ ТАКЖЕ, КАК ЛЕСТНИЦЫ НА ТЕТИ-
ВАХ: ПЛОЩАДКИ И МАРШИ В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ОСТАВЛЯЮТСЯ
СНИЗУ ОТКРЫТЫМИ, ПОДШИВАЮТСЯ
СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ ИЛИ ШТУКА-
ТУРЯТСЯ.




ОБЩИЕ ВИДЫ НАЧАЛА МАРШЕЙ ЛЕСТНИЦ



ПРОФИЛИ ПОРУЧНЕЙ




ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ БАЛЯСИН
К ПОРУЧНЮ И ТЕТИВЕ
ВАРИАНТ - НА ШИПАХ




ВАРИАНТ - НА ШИПАХ С ПРОКЛАДНОЙ ПЛАНКОЙ



ПЕРИЛА С ТОЧЕНЫМИ
БАЛЯСИНАМИ




СМ. ПРИМЕЧАНИЕ, Л. 1




ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ПЕРИЛА НА МАРШАХ И ПЛОЩАДКАХ ЛЕСТНИЦ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСОТОЙ 900 ММ, СЧИТАЯ ОТ СЕРЕДИНЫ ШИРИНЫ СТУПЕНИ ДО ВЕРХА ПОРУЧНЯ.
- 2 РИСУНКИ БАЛЯСИН, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭТОМ ЛИСТЕ, ДАНЫ, КАК ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА. ВО ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСТНИЦАХ БАЛЯСИНЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРОСТЕЙШЕГО ВИДА, НАПРИМЕР, ИЗ БРУСКОВ 34x34, ГЛАДКИХ ПО ВЫСОТЕ.


БЕТОННЫЕ ИЛИ КАМЕННЫЕ СТУПЕНИ




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ




ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ




ОТДЕЛКА БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ



ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ



КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК БАЛЯСНИКА



ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ
ИЗ СТАЛИ

